

SSC: Fusha e Basketbollit në shkollën fillore në Graçanicë



	Përshkrimi I punëve	Sasia	Njesia	Qmimi për njësi	Totali
1	Nivelizimi me dore apo me makineri përkatëse I dheut, planifikimit I poligonit me dimensione 15X28m.	m ²	420.00		
2	Furnizimi, shtruarja me zhavore dhe ngjeshja (h=10cm) si dhe shtresimi për asfalt të ri.	m ³	42.00		
3	Asfaltimi I fushës së basketbollit BHS 16. Vërejtje, shtrsa e re e asfaltit duhet të jetë 7cm.	m ²	420.00		
4	Furnizimi I ngjyrës dhe shenjimi I poligonit me ngjyrë yndyrore sipas shijes së kontraktuesit.	paušalno	1.00		
5	Furnizimi, transporti konstruktimi komplet i konstruksionit të koshave përfshir edhe konstruksionin e metalit për montimin e tabelave, tabela dhe rrjeta sipas detajeve të projektit. Punët përfshir edhe përgaditjen e bazamentit (50x50x80cm) për konstruksionin e metalit për kosha: mihja e dheut dhe bartja e të njejtit në deponi, furnizimi dhe shtruarja e zhavorit (d=10cm) nën bazament, punimi i bazamentit me beton të armiruar MB20. Logaritja për cop.	kom	2.00		
TOTALI					